あさぎり苑処理行程表

令和７年８月作成

し尿処理工程

バキュームカーでし尿・浄化槽汚泥を汲取り

搬入

し尿・浄化槽汚泥投入の様子

ゴミなどを破砕し中継槽へ
（破砕１回目）

さらに細かく破砕し貯留槽へ
（破砕２回目）

受入槽 → 中継槽 → 貯留槽 → 希釈調整槽 → 希釈した、し尿・浄化槽汚泥を下水管へ排除

臭気

臭気

臭気

臭気

活性炭吸着塔で脱臭

排気



脱臭した空気を煙突から排気

汚泥処理工程

下水処理場から脱水汚泥を搬出

市外の処分場へ搬入

市内の下水処理場から脱水汚泥を搬入

搬入の様子

脱水汚泥を乾燥炉へ投入

排気

臭気

脱臭炉で脱臭

排気

臭気

乾燥汚泥を搬出室へ移送して搬出

搬出の様子

乾燥汚泥に臭気を抑えるための竹チップを混入

市外の処分場へ搬入

一部をあさぎり乾肥として市内の希望者に配布

※黄色で着色した範囲の行程を休止します

凡例

- し尿・浄化槽汚泥
- 臭気
- 排気
- 脱水汚泥
- 乾燥汚泥